



## Öffentliche Ausschreibung

Die Städte Furtwangen und Vöhrenbach, sowie der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar und der Energiedienst schreiben nachfolgende Bauleistungen auf Grundlage der VOB öffentlich aus:

### Erschließung Linachtal

#### -Erd-, Tiefbau- und Leitungsverlegearbeiten

#### Auszuführende Leistungen auf der Gemarkung 78120 Furtwangen und 78147 Vöhrenbach:

##### a) Abwasser- und Trinkwasser

Verlegt werden PE-Leitungen da 63-90 mm in folgenden Teillängen:

Verlegung Leitung in offener Bauweise	ca. 4.300 m
Verlegung im Spülbohrverfahren	ca. 2.400 m
Verlegung im Pflugverfahren	ca. 6.300 m
Verlegung Fräsverfahren (in Fels)	ca. 1.200 m
Zulage für Verlegung im Asphalt	ca. 1.800 m

Liefern und Verlegen von Abwasserdruckleitung

Da 63 SDR 11	ca. 6.700 m
Da 75 SDR 11	ca. 4.800 m
Da 90 SDR 11	ca. 800 m

Liefern und Verlegen von Trinkwasserleitungen

Da 63 SDR 11	ca. 1.700 m
Da 75 SDR 11	ca. 3.200 m
Da 90 SDR 11	ca. 6.700 m

Übergabeschacht

2 Stück

Versetzen bauseits gestellter privater

Pumpstationen ca. 20 Stück

##### b) Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar

Koordinierter Leitungsgraben für Breitbandrohre	7.000 m
Mitverlegung Pflugverfahren	6.300 m
Kabelschutzrohr da 50 liefern und verlegen	2.000 m
Kabelschutzrohr da 110 liefern und verlegen	100 m
Rohrverband 4 x 20 mm liefern und verlegen	4.550 m
Rohrverband 12 x 10 mm liefern und verlegen	18.900 m
Mikrokabelleerohr 1 x 10 mm liefern und verlegen	3.000 m
Kabelschacht	4 Stück
Kabelverzweiger	2 Stück

### c) Verlegung Energiedienst Rheinfeldern

Verlegung von 20 KV Kabel (bauseits gestellt), MSP- Kabel NA2XS2Y 240

- Pflugverfahren 4.200 m
- Spühlbohrung 1.200 m
- Fräsverfahren 1.250 m
- Offene Bauweise 2.400 m

Mitverlegung Niederspannungshauptkabel AY 150 (bauseits gestellt) mit 20 KV

- Pflugverfahren 1.200 m
- Spühlbohrung 150 m
- Fräsverfahren 700 m
- Offene Bauweise 600 m

Mitverlegung Niederspannungshauptkabel AY 150 (bauseits gestellt) mit Abwasser, Trinkwasser und Breitband

- Pflugverfahren 700 m
- Spühlbohrung 500 m
- Offene Bauweise 100 m

Mitverlegung Niederspannungshausanschluss AY 35 (bauseits gestellt) mit Abwasser, Trinkwasser und Breitband

- Spühlbohrung 250 m
- Offene Bauweise 350 m

**Ausführungszeit:** 25.04.2022-30.06.2023

**Geforderte Bürgschaften:** Vertragserfüllungsbürgschaft 5% der Bruttoauftragssumme  
Gewährleistungsbürgschaft 3% der Bruttoabrechnungssumme

#### Anforderung:

<https://www.vergabe24.de/vergabeunterlagen/54321-Tender-17e4e5c717a-4a0aecea988c097>

**Angebotsabgabe** e-Vergabe über Vergabe24

**Vergabestelle** **Stadt Furtwangen**  
Marktplatz 4  
78120 Furtwangen im Schwarzwald  
Telefon: +49 7723 939-161  
m Gronert.stadt@furtwangen.de

**Kosten** Kostenfrei da eVergabe

**Angebotsfrist/ Submission** Dienstag, 08. Februar 2022, 10:00 Uhr (digital ohne Bieter)

**Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:** 15.03.2022

**Nachprüfbehörde bei behaupteten Vergabeverstößen:** Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis,  
78007 Villingen-Schwenningen

Stadt Furtwangen  
Josef Herdner, Bürgermeister

Stadt Vöhrenbach  
Heiko Wehrle, Bürgermeister